

Část 1	STRUHAŘOV V ZAHRADÁCH		položkový výkaz výměr				součet
	materiál	typ	ks,m	dodávka	montáž	dodávka	
						celkem	celkem
stožár	K7-133/89/60		8				
stožár - použitý po demontáži			2				
vytýčení tras ČEZ,O2	-		500				
svítidlo	ATOS 70 W		8				
zdroj	SON-T PLUS 70 W		8				
kabel pro dozbrojení	CYY 2,5		105				
výzbroj-svorkovnice	SCHM 1,5 - 35		8				
kabel	CYKY-0 4*16		530				
zem vodič	FeZn 10mm		530				
výkop	500x500		500				
základ vč. výkopu	pro stož. 7m		10				
výkop pro chráničky	1000x500		80				
chránička	80 mm		150				
kabel rozhlasu	CYKY-0 4*10		530				
reproduktor rozhlasu			3				
demontáž stožáru			7				
demontáž vedení			200				
ZM (zapínací bod VO)s regulaci osvětlení	Alsiko BDR-VO		1				
svork skříň pro rozhlas	plast pilíř		3				
režie,doprava			1				
revize			1				
zem svorka	SR03		10				
	SR02		0				
ukončení kabelu			15				
kabelová koncovka			15				
označ štítek stož			11				
označ štítek kabelu			15				
drobný spoj el.materiál			1				
zaměření tras			300				
úprava povrchu, osev travním semenem	š 1000		320				
parkové úpravy	keře		10				
oprava odvodnění, propustky			100				
mobiliář			1				
projekt			1				
CELKEM	bez DPH						
	DPH						
	včetně DPH						